PISO EM CONCRETO ARMADO
PÁTIO 1





NOTAS:

- PISO EM PLACA CERÂMICA NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO
- PISO EM PLACA CERÂMICA NO DEPÓSITO
- PISO EM PLACA CERÂMICA NO BAR
- REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA NAS PAREDES DOS SANITÁRIOS MASCULINO, FEMININO E COZINHA DO BAR ATÉ O TETO;
- OS BOX DOS BANHEIROS TERÃO PORTAS (0,60 x 1,60) DE ALUMÍNIO BRANCO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.
- NA ENTRADA DO BANHEIRO MASCULINO SERA CONSTRUÍDO UMA RAMPA DE ACESSO (0,80 x 1,00) PARA P.N.E.
- PINTURA EXTERNA E INTERNA EM LATEX ATÉ O TETO EM TODOS OS PRÉDIOS DE ALVENARIA.
- PINTURA TOTAL NO PISO DO PÁTIO INTERNO E PÁTIO EXTERNO 2.
- GUIAS EXTRUSADAS NOS BOX DE ESTACIONAMENTO DOS ÔNIBUS. AS GUIAS SERÃO PINTADAS COM TINTA REFLETIVA AMARELA.
- PORTAS DE FERRO P/ TROCAR (13 UNIDADES) SERRALHERIA
- VIDRO TEMPERADO 5MM (02 UNIDADES)
- TODAS AS DIVISÓRIAS DOS W.C.M.F. SERÃO LIMPAS C/ PRODUTO ADEQUADO.
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA. OS DETALHES CONSTRUTIVOS DE ALTURA DE BANCADAS EM GERAL E OUTROS ITENS QUE NÃO ESTEJAM COTADOS EM PROJETO, DEVERÃO SER PROVIDÊNCIADOS PRÉVIAMENTE COM A FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

GUIAS EXTRUSADAS

ÁREAS	
PISO EM CONCRETO ARMADO (PÁTIO 1)	335,00 m2
PISO EM CONCRETO SIMPLES (PÁTIO 3)	150,00 m2
PINTURA EM PISO (PÁTIO 2)	89,00 m2
PINTURA EM PISO (PÁTIO INTERNO)	716,00 m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA — F.1

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (OBJETO)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA/SP (PROPRIETÁRIO)		
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/Nº (LOCAL)		
CENTRO (BAIRRO)	BARRINHA/SP (CIDADE)	S/ ESCALA (ESCALAS INDICADAS)

FLÁVIO RICARDO FUZATTO
ENG. CIVIL - CREA – 507.153.690-3
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL