

**Processo nº 033/2023**

**Pregão Presencial nº 030/2023**

**Itens Vencedores**

1) Declaramos que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros.

2) Declaramos que cumprimos rigorosamente as determinações do Edital para a entrega dos produtos/serviços, conforme as solicitações desta Prefeitura.

3) Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

**4) Por derradeiro, para todos os efeitos jurídicos, aceitamos e ratificamos a título de proposta final apresentada, os valores que abaixo seguem.**

Empresa 4		MR LEONE CONSTRUÇÕES LTDA ME			
Item	Quant.	Unid	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	800	Tonelada	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO ESTIMADA DE 800 (oitocentos) TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA (TIPO D) PARA OPERAÇÃO TAPAS BURACOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, SEGUINDO, BASICAMENTE A SEGUINTE METODOLOGIA: 1)PREPARO DA SUPERFÍCIE DO BURACO, CORTE MECANIZADO COM SERRA CLIPER, INCLUSIVE REQUADRO E LIMPEZA, E TRATAMENTO DAS BORDAS COM REMOÇÃO DOS DETRITOS (PÓ, TERRA, PEDRA, LAMA, ÁGUA, ETC); 2)PREPARO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR (MASSA ASFÁLTICA A QUENTE/FRIO/BRITA/SOLOBRITA/SOLO/CIMENTO) COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR "SAPO, QUANDO O BURACO ESTIVER PROFUNDIDADE SUPERIOR A 10CM; 3)EXECUÇÃO IMPRIMADURA BETUMINOSA MODIFICADA POR POLÍMERO, UTILIZANDO EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA (EM SUBSTITUIÇÃO AO CM-30), E FINALIZAR A IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE COM RR 1C; 4)APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO DO TIPO CBUO (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE); 5)COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR OU PLACA VIBRATÓRIA; 6)REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE E RESTOS DE ENTULHO.	R\$ 621.00	R\$ 496,800.00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>496,800.00</b>